

329 kWp Aufdachanlage Handewitt

Das Projekt in Stichworten

- Aufbau der Anlage bei einem Meter Schneehöhe
- Montage der Unterkonstruktion mit Dachdurchdringung



Daten Photovoltaikanlage

Installierte Gesamtleistung	329,5 kWp
Erwartete Stromproduktion	ca. 280,1 MWh im Jahr
Erwartete CO ₂ -Einsparungen	ca. 140,0 Tonnen im Jahr

Photovoltaikmodule

Hersteller/Typ	Nexpower NH-100AX_3A
Anzahl Module	3.469
Moduleffizienz	6%

Wechselrichter

Anzahl/Typ	49 x SMA SMC6000
------------	------------------

Unterkonstruktion

Hersteller	RegTec
------------	--------

Inbetriebnahme 31.12.2009

SunEnergy Europe als EPC